

---

Subject: Aw: Meersburg Automatik 9

Posted by [Grießgram](#) on Sat, 29 Dec 2018 13:01:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo, welche Kenntnisse und Möglichkeiten hast Du?

Der Ablauf war schon richtig: Sichtkontrolle! Dann Aufteilung in Baugruppen.

- Netzzuleitung, Schalter, Störschutz, Gleichrichter, Siebung

Dazu richtig Stelltrafo bzw Glühbirne in Reihe mit dem Prüfobjekt, Sichtkontrolle auf Erwärmung und Einsatz eines Messgerätes zum Ermitteln der Spannungen.

Wenn die Sicherung fehlt und hohe Stromaufnahme, dann ist oft was mit dem Netzteil nicht ok, also erst mal hier genauer hinsehen.

Gruß Manfred

---